大丰区环境空气质量监测站点运维服务项目

服务合同

采购单位（全称）：盐城市大丰生态环境局

服务单位（全称）：青岛研铭环保科技有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲方：（委托单位）盐城市大丰生态环境局

乙方：（运维单位）青岛研铭环保科技有限公司

一、合同内容

1.1 服务内容:甲方委托乙方对 12 个镇（区）环境空气质量监测站点及 12 个监测点降尘网络运维服务。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在服务商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给服务商的款项。

1.3 “服务”系指招标文件规定服务商须承担的项目运行维保以及其它约定的义务。

1.4 “甲方”系指通过采购接受合同及服务的使用单位。

1.5 “乙方”系指经评审最终确定的中标人。

1.6 “现场”系指将要进行运行维保的地点。

2. 使用范围

本合同条款适用于本次采购活动。项目实施范围详见附件—招标文件和投标文件及补充文件、运行维护方案、承诺书等。

第一条：运维服务要求

1、运维服务期限：十个月

2、运维服务地点：大丰经济开发区、草堰镇、白驹镇、刘庄镇、西团镇、小海镇、大桥镇、草庙镇、万盈镇、南阳镇、三龙镇、新丰镇 12 个镇（区）。

第二条：合同价格

合同价为：陆拾万元整 （¥600000.00 元 ）包括所有服务费、备品备件、专用工具、技术资料、耗材、人员工资、车辆、保险、税费等（包含合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所产生的费用）一切费用。所有相关费用应包含在投标总价中,投标总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

第三条：履约担保

1、履约担保形式：招标人接受中标人从基本账户缴纳的现金或保函中任何一种形

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

式的履约保证金。具体形式由投标人自主选择。

2、履约担保金额：合同价的 10%，由乙方在中标后签订合同前提交给甲方。

3、有效期限：项目维护期满后的 30 日。

对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购投标人（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）**免履约保证金。**

4、履约保证金退还：合同履行完成，项目验收合格后无违约事项无息退回。

5、履约保证金扣除情况：中标单位违反政府采购合同约定，采购人可依法追究违约责任并扣除履约保证金。

第四条：付款方式

1、合同签订后，甲方向乙方支付预付款为合同价的 30%。（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

2、根据第三方质控考核结果，服务期期满根据考核结果支付（无息）。

3、付款按财政政策执行，因服务未按合同履行维保任务或考核不合格以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时付款的，甲方不承担责任。

第五条：服务保证

1、乙方应保证按照有关国际或国家或行业技术标准规范，对项目运行维护等各个环节进行严格的质量把关。

2、在维保期内乙方应保证承包区域内的设施、设备良好的运行状况和环境状况。

3、项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目维护人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

第六条：乙方的责任与义务

1、根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员（以上人员必须是与乙方具有劳动关系并缴纳社保的员工）。

2、在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

3、在本合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，不得泄露与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权，如违约须承担相应的违约

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

责任。

4、负责本项目运行维保，负责处理好与其它项目实施单位的协调。

第七条：甲方的责任与义务

1、应当主要负责项目运维的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

2、应当按合同约定条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目运维有关资料。

3、按合同约定条款甲方就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜应做出书面决定。

4、应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系，更换代表，要提前通知乙方。

5、有与乙方订立补充合同的签订权。

6、有对项目运维、方案、规范操作和设计使用功能要求的认定权，以及对项目运维、方案变更的审批权。

7、有权要求乙方提交工作进度报告及专项报告等。

8、有权对乙方进行考核及扣除违约金。

第八条、应急措施要求

1、 突发污染事故要求：

当监测数据发现异常或发现所在区域发生污染事故时，乙方须 2 小时内报告甲方并进行手工采样送当地监测站进行测试，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。

2、 系统仪器故障要求：

当系统仪器出现故障时，保证在 4 小时内到达现场检修，如 24 小时内无法排除故障，直接使用备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告甲方，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报告甲方，由甲方确认故障处理意见。

第九条：违约处理

甲乙双方应当履行合同约定的义务，如对方维保不到位、维保不及时、或违法分包、转包等违约情形须承担相应的违约责任。

未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

第十条： 合同生效

1、本次招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

2、前述文件内容如与本合同发生冲突，以本合同为准，本合同没有约定的，前述文件作为补充和解释。

3、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

4、本合同一式陆份，甲方、乙方各执二份，采购代理机构及政府采购管理办公室各备案一份。

第十一条：合同修改

1、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前 30 天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第十二条：不可抗力

1、不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

2、签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十三条：争议及仲裁

1、在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可按有关规定向盐城市大丰区人民法院诉讼解决。

2、在诉讼有争议期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

第十四条： 其他

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1、未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2、 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3、 乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

4、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5、 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十五条：未尽事宜

未尽事宜，双方协商解决。

合同签订地点：盐城市大丰生态环境局

甲方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：2024 年 3 月 1 日

乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：2024 年 3 月 1 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附：服务需求

12个镇（区）环境空气质量监测站点运维服务

一、项目内容

根据《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ818-2018）及《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》的有关要求，对大丰经济开发区、草堰镇、白驹镇、刘庄镇、西团镇、小海镇、大桥镇、草庙镇、万盈镇、南阳镇、三龙镇、新丰镇的12个镇（区）空气质量自动监测站提供日常运行、维护、巡检、故障检修服务和数据审核、上报等工作，保证各个站点的各项监测仪器正常使用及数据实时传输。运维单位需开展运维的设备设施包括SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5分析仪、气象5参数监测仪、零气发生器、动态气体校准仪、配套设施及站房。辅助设施包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气等。站房包括空调、供电系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施、站房房体等。

二、运维服务技术要求

（一）人员、车辆配备要求

1.供应商针对本项目配备的运维人员数量与其负责日常维护的站点数量比值不低于1/6；

2.供应商针对本项目配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/6；

3.供应商运维人员开展运维工作时须配备专用工具（包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等）和通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

（二）运维工作内容

1.日常巡检及维护

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行；

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下，空调的过滤网每月至少清洗1次，在冬、夏季节应注意站房室内外温差，及时调

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

节站房内控制温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象；

（4）专人负责，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门；

（5）定期检查消防和安全设施；

（6）每次维护后做好系统运行维护记录；

（7）对于一些重要的维护项目，包括贵重消耗件的更换，需通知采购人；

（8）适时巡视空气自动监测站，根据实际情况，及时更换到期耗材，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

检查站房内温度（250C±30C）、湿度（≤80%）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2.定期维护

每月工作

（1）每月更换尘过滤膜2次，清洗防尘罩1次，及时更换干燥剂；

（2）光电法监测仪器每月进行一次精密度测试。测尘仪每月进行流量校准；

（3）清洗 PM10 及 PM2.5 切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

（4）检查 PM10 及 PM2.5 监测仪、气态分析仪、动态气体校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准；

（5）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

（6）每月对数据进行备份。

每季度工作

（1）每季度清洗 PM10、PM2.5 切割头。检查各气体分析仪器采样流量。更换 PM10、颗粒物（PM2.5）分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；校准和检查 PM10 及颗粒物（PM2.5）分析仪的温度、气压和时钟；用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器；

（2）光电法监测仪器每季度进行一次多点校准；

（3）测尘仪每季度标准膜校准和气密性检查；

（4）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（5）每季度对 PM10 和 PM2.5 监测仪器进行标准膜校准或 K0 值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准；

（6）每季度进行校准器光度计及臭氧发生器校准传递。

每半年工作

（1）清洗采样总管。清洗或更换采样支管；

（2）更换零气源活性炭。更换 NOX 仪辅助进气口活性炭和氧化剂。更换 NOX 仪泵前吸臭氧活性炭；

（3）检查 PM2.5、颗粒物（PM10）分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

（4）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（5）动态气体校准仪流量进行 20 点检查，必要时校准；

（6）采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递；

（7）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

（8）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

每年工作

（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件；

（2）零气发生器活性炭每年至少更换一次，动态校准器每年进行一次流量校准；

（3）每台仪器每年送质量控制室进行线性校准一次；

（4）所有进行的操作和质量保证工作，应记录在子站运行记录上。

3.预防性检修

为保证空气自动站正常稳定的运行，减少突发故障，提高仪器运行率和准确率，每年需进行预防性检修，具体工作内容如下：

（1）维修目前仪器存在的故障；

（2）对测尘仪做校准膜检查、流量检查、自检测试、模拟输出检查，并清洗采样管路和采样头；

（3）对仪器进行流量、压力检查、泄漏检查，发现漏气情况，应马上排查并修复；

（4）颗粒物分析仪做校准膜检查，自检测试，模拟输出检查，更换过滤器；

（5）校准、检查数据采集器的模拟输入检查及数字输出通道、进行控制仪器自动校准；

（6）检查、校准所有仪器采样流量、臭氧流量，保证采样泵的工作效率；

（7）检查采样泵及泵膜，对其进行清洗，以保证真空度；

（8）做工厂初始校准，调整仪器的相关参数，使仪器工作在最佳线性状态，并保留调节余量；

（9）根据使用说明书及仪器设备的运行参数和主要部件的性能指标，更换相关部件；

（10）更换到期的消耗件；

（11）室外管路进行清洗、吹扫，包括系统采样总管、采样风机、风机管、颗粒物监测仪采样头内外、气象传感器（WS、WD、TEMP、RH）；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（12）所有仪器内外部除尘、清洗、清扫管路、气路、光路，清洗的仪器内部管路的静电积尘、电源箱吹扫、仪器的反应室清洗，使仪器达到运行指标，无法清洗的及时更换；

（13）全部检修结束后，填写相关记录表，形成自检报告，在规定时间前并及时提交给采购人。

4.建立镇（区）站维护档案

将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

（1）监测站运行维护记录表；

（2）颗粒监测仪校准检查记录；

（3）监测站主要消耗材料使用登记表；

（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

（5）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（6）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

5.日常运维其他相关要求如下：

（1）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

（2）应及时制定工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时采购人；

（3）运维单位保证满足采购人对镇（区）站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日 6 时～23 时出现故障，应在 4 小时之内响应，24 小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

（4）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

6.子站运营管理检查内容

招标人委托运维质控单位采取日常检查和年度考核相结合的方式，对中标人空气自动监测系统的维护、管理工作进行监督考核。

（1）按照有关要求，检查中标人各项工作是否按本协议及监测技术规范执行。

（2）运维质控单位定期或不定期检查环境空气自动监测系统子站运行状况、仪器设备维护、维修和校准情况。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（3）运维质控单位定期或不定期检查中标人的子站巡检、仪器质控记录等记录。

7、颗粒物手工比对

（1）在运维期间，为保证颗粒物监测数据的准确、真实、有效，甲方根据天气污染情况，安排中标单位在甲方任意指定一个子站做为期五天及以上的颗粒物手工比对。

三、监督考核管理

招标人委托运维质控单位开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

考核办法

每季度对运维单位绩效考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率（以下简称“两率”）以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按 24 个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1.数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为 0 分。

单站设备数据捕获率必须高于 90%（含），否则考核总分以 0 分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于 80%，否则考核总分以 0 分计，不予支付运维费用。

2.两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分（70 分）

单站监测数据质控合格率高于 90%（含）的，得 70 分；80%（含）-90%的，得分为 70×（数据质控合格率/90%）。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（2）运行维护部分（30 分）

运行维护部分每季度由运维质控单位组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分 100 分，考核时运维得分=检查得分×0.3 分。

（3）考核总分（100 分）

考核总分=两率得分+运维得分

3.运维费核算方法

考核总分低于 80 分的，不予支付该站点当季度运维费；绩效考核总分 95（含）分以上的，支付该站点当季度全额运维费；绩效考核总分在 80（含）-95 分的，该站点当期运维费=（实际考核总分/100）×单站点当季度全额运维费。

其他规定

运维机构有下列情形之一的，采购方将扣除相应站点当期运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现运维单位未达到运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度 10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

廉 政 合 同

甲方：盐城市大丰生态环境局

乙方：青岛研铭环保科技有限公司

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范建设行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。

1、甲、乙双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、甲、乙双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、甲、乙双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的工程建设。

甲方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：2021年5月7日

乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：2021年 5月 1 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

安全服务合同

甲 方： 盐城市大丰生态环境局

乙 方： 青岛研铭环保科技有限公司

为在 大丰区环境空气质量监测站点运维服务项目 服务合同的实施过程中创造安全、高效的实施环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方 盐城市大丰生态环境局（以下简称“甲方”）与供应商 青岛研铭环保科技有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行项目服务合同中的有关安全要求。

2、不得对乙方提出不符合项目安全生产法律、法规和强制性标准规定要求。

3、不得明示或暗示服务单位购买、租赁、使用不符合安全项目踏勘或实施过程中要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。

二、乙方职责

1、供应商应遵守国家安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行项目实施，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保项目服务过程中的安全，并对服务过程中发生的一切安全问题负责。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度。

3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

3、乙方必须按照本项目特点，组织制定本本项目服务实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任。

三、违约责任

1、乙方应对发生在本项目服务期限内的交通安全、安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。

2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

其未付合同价款用于支付事故处理费用。

本合同由双方盖章、法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。

甲方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：2016 年 3月 1 日

乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：2016 年 3月 1 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App